

# 御見積書

共用部 給水管本管 更新工事

地下引込管～ 各棟最上階 横引・立本管

エンブレム札幌清田 管理組合 様 御中



株式会社

ベルハウジング

札幌市白石区菊水元町6条3丁目6-31

TEL011-879-6600 FAX011-879-6611

2018

# 御見積書

発行日 平成30年3月20日

エンブレム札幌清田 管理組合 様 御中

次の通り御見積り致します。何卒ご用命のほどお願い致します。

**見積税込金額 ￥ 13,250,000**

工事件名 共用部 A棟B棟 給水本管 更新工事工事


支払条件 両者協議の上

〒003-0826

札幌市白石区菊水元町6条3丁目6-31

株式会社 **ベルハウジング**

TEL.011-879-6600 FAX.011-879-6611



品名・品番	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
共通仮設工事	A棟・B棟	1	式		370,000	
A棟 給水管更新工事		1	式		7,150,094	地下引込～最上階立管
B棟 給水管更新工事		1	式		7,485,422	〃
運搬交通費		1	式		220,000	
小計					15,225,516	
値引き					▲ 2,956,997	
再計					12,268,519	
消費税		8	%		981,481	
合計					13,250,000	



内 訳

[A棟 一時地下受水槽室 側給水装置 及び 給水管 改修工事]

NO 2

品名・品番	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
定水位弁	D25-Bストレート型	2	台	44,600	89,200	副弁セット器具
副弁	FW20D-S	2	台	0	0	
ステンレス薄肉管	25Φ	8	m	550	4,400	
"	20Φ	6	m	437	2,622	
同上 継手類	ナイスジョイント	1	式		16,650	
支持金物類		1	式		3,550	
配管 工費		1	式		40,000	
保温材 復旧費 (アルミ付グラス 亀甲カラーラス巻)		1	式		20,000	
既設 配管・弁類 撤去工費		1	式		4,000	
発生ごみ 搬出運搬処理費		1	式		3,800	
消耗品 及び 雑材料	ヘルメ・シールテープ	1	式		3,410	
養生 及び 雑工事費	管洗浄共	1	式		7,500	
諸経費		1	式		23,400	
小 計					218,532	

内 訳

[A棟 受水槽タンク・ポンプ廻り～各シャフトピット 更新工事]

NO 3

品名・品番	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
内 訳 NO-2 小 計					218,532	
ステンレス薄肉管	60Φ	9	m	1,831	16,479	1・2号室系統 3・5号室系統
〃	50Φ	26	m	1,204	31,304	〃
〃	20Φ	6	m	2,046	12,276	〃
ステンレス専用ジョイント接手	60Φ～20Φ	1	式		244,580	〃
相フランジ	JIS10K-65A	2	組	7,880	15,760	〃
〃	JIS10K-50A	2	組	6,250	12,500	〃
タフレックス 給水用 65A・50A	防振接手	1	セット		43,200	〃
支持金物類		1	式		30,680	〃
ナイロンコーティング チャッキバルブ	JIS10K-65A	1	個		24,790	〃
ゲートバルブ	JIS10K-65A	1	個		88,000	〃
ゲートバルブ	JIS10K-50A	6	個	16,060	96,360	〃
〃	JIS10K-20A	2	個	4,980	9,960	〃
床下ピット内配管工費		1	式		350,000	〃
保温 工費	アルミ付きグラスウール 甲ラス仕上げ	1	式		83,940	〃
コアダイヤ穴あけ工事	地下・ピット内	10	カ所	25,000	250,000	〃
穴埋め復旧費		1	式		16,500	〃
既設配管 撤去工費	塩ビライニング管	1	式		200,000	〃
発生材 及び 搬出処理費	分別産廃	1	式		21,800	〃
管洗浄費		1	式		25,000	〃
小 計					1,791,661	



# 内 訳

[A棟 シャフト立管1F~10F 更新工事]

NO 5

品名・品番	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
内 訳 NO-4 小 計					2,817,570	
ステンレス薄肉管	50Φ	30	m	1,204	36,120	1・2号室系統 3・5号室系統
”	40Φ	24	m	917	22,008	”
”	30Φ	6	m	705	4,230	”
”	25Φ	6	m	550	3,300	”
”	20Φ	40	m	437	17,480	”
同上 専用接手類	50Φ~20Φ	1	式		430,551	”
支持金物類		1	式		45,500	”
配管用炭素鋼鋼管	SGP-25A	64	m	719	46,016	水抜管用
同上継手類・ホッパー継手	白ネジ用	1	式		49,500	各フロアー ホッパー共
ゲートバルブ	JIS10K-50A	2	個	16,060	32,120	” 立系統バルブ
ゲートバルブ	JIS10K-20A	41	個	3,629	148,789	各戸・本管水抜用・最上階
自動給排気弁	20A	2	個	3,060	6,120	立本管最上階 最上部
配管 工費 (ドレン共)	拡管加工	2	系統	420,000	840,000	1・2号室系統 3・5号室系統
保温 工事	アルミ付きグラス筒 甲ラス仕上げ	1	式		400,000	”
各PS内 配管切替費	枝銅管へ接続	37	カ所	6,500	240,500	”
既設管 撤去工事	PS内	20	シャフト	22,000	440,000	”
既設管 床貫通カ所 研り拡大費	上下作業	20	カ所	15,000	300,000	1・2号室系統 3・5号室系統
穴埋め復旧費	ドレン系統共	1	式		80,000	”
管洗浄費		2	系統	15,000	30,000	”
小 計					5,989,804	

# 内 訳

[A棟 シャフト立管1F~10F 更新工事]

NO 6

品名・品番	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
内訳 NO-5 小計					5,989,804	
圧力試験実施・通水試験		2	系統	15,000	30,000	1・2号室系統 3・5号室系統
撤去材 運搬処理費	分別産廃	1	式		72,600	"
消耗品 及び 雑材料		1	式		155,690	"
養生 及び 雑工事費		1	式		283,200	"
場内小運搬費		1	式		58,500	"
現場経費		1	式		181,200	"
諸経費		1	式		379,100	"
小 計					7,150,094	



## 内 訳

[B棟 受水槽タンク・ポンプ廻り～各シャフトピット 更新工事]

NO 8

品名・品番	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
内 訳 NO-7 小 計					218,532	
ステンレス薄肉管	60Φ	9	m	1,831	16,479	1・2号室系統 3・5号室系統
〃	50Φ	26	m	1,204	31,304	〃
〃	20Φ	6	m	2,046	12,276	〃
ステンレス専用ジョイント接手	60Φ～20Φ	1	式		244,580	〃
相フランジ	JIS10K-65A	2	組	7,880	15,760	〃
〃	JIS10K-50A	2	組	6,250	12,500	〃
タフレックス 給水用 65A・50A	防振接手	1	セット		43,200	〃
支持金物類		1	式		30,680	〃
ナイロンコーティング チェッキバルブ	JIS10K-65A	1	個		24,790	〃
ゲートバルブ	JIS10K-65A	1	個		88,000	〃
ゲートバルブ	JIS10K-50A	6	個	16,060	96,360	〃
〃	JIS10K-20A	2	個	4,980	9,960	〃
床下ピット内配管工費		1	式		350,000	〃
保温 工費	アルミ付きガラス筒 甲ラス仕上げ	1	式		83,940	〃
コアダイヤ穴あけ工事	地下・ピット内	10	カ所	25,000	250,000	〃
穴埋め復旧費		1	式		16,500	〃
既設配管 撤去工費	塩ビライニング管	1	式		200,000	〃
発生材 及び 搬出処理費	分別産廃	1	式		21,800	〃
管洗浄費		1	式		25,000	〃
小 計					1,791,661	



# 内 訳

[B棟 シャフト立管1F~11F 更新工事]

NO 10

品名・品番	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	適用
内 訳 NO-9 小 計					2,817,570	
ステンレス薄肉管	50Φ	30	m	1,204	36,120	1・2号室系統 3・5号室系統
”	40Φ	30	m	917	27,510	”
”	30Φ	6	m	705	4,230	”
”	25Φ	6	m	550	3,300	”
”	20Φ	50.5	m	437	22,069	”
同上 専用接手類	50Φ~20Φ	1	式		454,251	”
支持金物類		1	式		46,428	”
配管用炭素鋼鋼管	SGP-25A	70	m	719	50,330	水抜管用
同上継手類・ホッパー継手	白ネジ用	1	式		54,450	各フロアー ホッパー共
ゲートバルブ	JIS10K-50A	2	個	16,060	32,120	” 立系統バルブ
ゲートバルブ	JIS10K-20A	41	個	3,629	148,789	各戸・本管水抜用・最上階
自動給排気弁	20A	2	個	3,060	6,120	立本管最上階 最上部
配管 工費 (ドレン共)	拡管加工	2	系統	435,000	870,000	1・2号室系統 3・5号室系統
保温 工事	アルミ付きクラス筒 甲ラス仕上げ	1	式		440,000	”
各PS内 配管切替費	枝銅管へ接続	44	カ所	6,500	286,000	”
既設管 撤去工事	PS内	22	シャフト	22,000	484,000	”
既設管 床貫通カ所 研り拡大費	上下作業	22	カ所	15,000	330,000	”
穴埋め復旧費	ドレン系統共	1	式		100,000	”
管洗浄費		2	系統	15,000	30,000	”
小 計					6,243,287	

